ZADANIE - výkaz výmer

Stavba: Cífer - rekonštrukcia mlynu

Objekt: Mlyn Pác

Časť: **Tovary a služby, dodávka krytiny a strešných okien**

Objednávateľ: Obecné služby Cífer, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Cífer - Pác obec Cífe Dátum: 7/27/2023

	Popis	MJ	Množstvo celko	Cena jednotková (bez	Cena celkom (bez DPH)
283290004300.S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	515,200	2,800	*1.442,560*
283750005500.S	Keramická krytina hladká, zložitých striech, sklon do 35°	m2	448,000	24,800	*11.110,400*
311420000900.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon do 35°	m	38,000	51,880	*1.971,440*
765310107.S	Štítová hrana z okrajových škridiel pre krytinu hladkú	m	48,000	58,950	*2.829,600*
765310207.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 270 g/m2	m2	492,800	5,640	*2.779,392*
764324514.S	Predzvetraný titánzinkový TiZn plech, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 500 mm	m	76,000	29,800	*2.264,800*
764434504.S	Predzvetraný titánzinkový TiZn plech na oplechovanie muriva a atík, s celoplošným lepením r.š. 500 mm	m	20,000	39,800	*796,000*
764354127.S	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové po´kruhové r.š. 330 mm	m	76,000	25,000	*1.900,000*
764454124.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	58,000	41,840	*2.426,720*
764410360.S	Hliníkový Al plech na oplechovanie parapetov, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	16,000	40,000	*640,000*
764434505.S	Predzvetraný titánzinkový TiZn plech na oplechovanie muriva a atík z , celoplošným lepením r.š. mm 600	m	28,000	59,600	*1.668,800*
765310387.S	Strešné okno drevené kyvné VELUX GGL 306621 MK06, šxv 780x1180 mm, s ďiaľkovým ovládaním	ks	9,000	972,500	*8.752,500*
765901151.S	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	9,000	115,000	*1.035,000*
611310006362	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK06, šxv 780x1880 mm	ks	9,000	60,830	*547,470*
611380003300	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, šxv 7[illegible]0x1180 mm	ks	9,000	26,670	*240,030*
283750005500.S	Nadkrokvová PIR izolácia hr. 100 mm obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou	m2	283,56	*34,800*	*9.867,888*
311420000900.S	Vrut systémový s dvojitým závitom 7x 300 mm	ks	528,2	*2,500*	*1.320,500*
	SPOLU bez DPH				51.593,10

uvádzané ceny sú ceny bez DPH

ponuková cena musí obsahovať aj cenu za dopravu materiálu na stavby v obci Cífer podľa požiadaviek objednávateľa

PINKI, spol. s r.o.
Sokolská 43/595
919 43 Cífer
tel.: 0905 409 349
IČO: 35 261 777
DIČ: SK2021833407