KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dodanie a montáž strešnej konštrukcie a krytiny pre stavbu - Druhý blok ZŠ Cífer

JKSO:
Miesto: základná škola Cífer

KS:
Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:
Obecné služby Cífer, s. r. o.

IČO: 55390048
IČ DPH: SK2121997570

Zhotoviteľ:
PINKI, splo. s.r.o.

IČO: 36261777
IČ DPH: SK2021833407

Pripravil:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Pinkas

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**47 148,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	47 148,88	20,00%	9 429,78

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**56 578,66**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PINKI, spol. s r.o.
Sokolská 429/53
919 43 Cífer
tel.: 033/ 558 9399
IČO: 36261777
DIČ: 2021833407

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dodanie a montáž strešnej konštrukcie a krytiny pre stavbu - Druhý blok ZŠ Cífer

Miesto: základná škola Cífer
Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.
Projektant:

Zhotoviteľ: PINKI, splo. s.r.o.
Spracovateľ: Peter Pinkas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 148,88**
	D	ZŠ	ZŠ Cífer				47 148,88
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				24 233,12
1	K	76373211.1	Montáž a dodávka strešnej konštrukcie z priehradových väzníkov "Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude re	súb.	1,000	24 233,12	24 233,12
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				18 568,38
2	K	765331105	Betónová krytina jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	350,000	29,41	10 293,50
3	K	765331407	Hrebeň s použitím vetracieho pásu Ecoroll, sklon od 22° do 35°	m	10,000	39,07	390,70
4	K	765331457	Nárožie s použitím vetracieho pásu Ecoroll, sklon od 22° do 35°	m	40,000	40,61	1 624,40
5	K	765331621	Prirezanie a uchytenie razených škridiel BRAMAC, sklon od 7° do 35°	m	80,000	13,34	1 067,20
6	K	765331743	Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu	m	72,000	14,60	1 051,20
7	K	765331813	Prestup DuroVent pre kanalizačné odvetranie	ks	3,000	91,54	274,62
8	K	765901345	Strešná fólia ekvivalent k Universal 2S od 22° do 35°, na krokvy	m2	385,000	7,48	2 879,80
9	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	154,703	6,38	986,96
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 347,38
10	K	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 100 mm	m	68,000	33,09	2 250,12
11	K	764751122	Odpadné rúry spodný diel , lapač dažďových vôd D 100 mm	ks	4,000	29,10	116,40
12	K	764751132	Odpadné rúry - koleno BK D 100 mm	ks	8,000	15,87	126,96
13	K	764761132	Žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 150 mm	m	74,000	21,99	1 627,26
14	K	764761225	Spájanie polkruhových žľabov nytovaním a tmelením veľkosť 160 mm	ks	34,000	2,05	69,70
15	K	764761232	Kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 160 mm	ks	4,000	20,01	80,04
16	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	41,864	1,84	76,90

