

Výkaz výmer

Stavba: ŠKOLSKÁ TELOCVIČNA CIFER

Časť: Slaboprúdové rozvody Elektrická požiarňa signalizácia

Položka č.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Elektrická požiarňa signalizácia - systém Schrack Seconet						
	1 Ústredňa EPS B7 Integral	ks	1				
	2 SK operačný panel	ks	1				
	3 Zdroj 27V/5A v zmysle EN54-4	ks	1				
	4 Akumulátor 12V/ 12Ah, VdS	ks	4				
	5 Multisenzorový detektor MTD 533X	ks	73				
	6 prievzdušný kryt pre hlásič	ks	30				
	7 Päťica základná pre hlásiče USB 501-16	ks	73				
	8 V/V modul BX-OI3	ks	2				
	9 Výst. Reléový modul BX-REL4	ks	2				
	10 Krabica pre V/V modul GEH MOD IP66	ks	4				
	11 Tlačidlový hlásič DKM SCHRACK MCP535-1	ks	8				
	12 Štítok so symbolom pre MCP535	ks	8				
	13 Rozvádzač pre riadenie odvetrania pre ZODT	ks	1				
	14 Prídržný magnet pre podl./nást.montáž s platničkou ukotvenia	ks	2				
	15 Montážny rámček pre prídržné magnety	ks	2				
	16 Tlačidlo so zámkom pre odblokovanie únikových dverí	ks	2				
	17 GSM volač s hlasovými správami, 8 digitálnych vstupov s voliteľnou polaritou, 2 napätové vstupy, 4 ovládané výstupy, v kovovej skrinke	ks	1				
	18 Skúšobný plyn pre testovanie detektorov	ks	1				
2	Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia						
	1 Kábel JE-H(St) H 1x2x0,8 E30	m	1 100				
	2 Kábel JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E30	m	400				
	3 Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/E30	m	100				
	4 Kábel 1-CHKE-V 3x1,5	m	100				
	5 Ohybná rúrka bezh. HFXP 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	1000				

Položka č.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Ohybná rúrka bezh. HFXP 20, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	200				
	7 Pevná rúrka Turbo 16 BK vrátane klipov, spojok, kolien	m	800				
	8 Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice.	ks	4				
	9 požiarne príchytky clipy OBO 733 na 16MM A 20mm, E90 STN 92 0205	ks	3000				
	10 Drobný inštalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1				
3	Montážne práce a ostatné						
	1 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	8				
	2 Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	1 000				
	3 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnanie, odstránenie izolácie a označenie kábla.	ks	200				
	4 Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks	100				
	5 Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	25				
	6 Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 25mm	ks	10				
	7 Vysekávanie drážky v murive do šírky 50mm a upevnenie rúrky, vrátane vyspravenia	m	35				
	8 Vysekávanie drážky v betóne do šírky 50mm a upevnenie rúrky	m	6				
	9 Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	81				
	10 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	0,4				
	11 Pripojenie požiarneho klapiek do systému	kmp	1				
	12 Pripojenie do systému zariadenie ZODT, turniketov, dverí	kmp	1				
	13 Program konfiguračný, naprogramovanie systému	komplet	1				
	14 Naprogramovanie ústredne, montáž	komplet	1				
	15 Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky	komplet	1				
	16 Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu	komplet	1				
	17 Prevádzková kniha EPS	ks	1				
	18 Projektová realizačná dokumentácia a skutočného prevedenia	komplet	1				
	19 Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1				
	20 Drobné murárske a zvaračské práce	komplet	1				
	21 Transportná réžia	komplet	1				
4	Rekapitulácia				Dodávka	Montáž	Celkom Eur
					bez DPH	bez DPH	bez DPH
	1: Zariadenia Schrack Seconet						
	2: Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál						
	3: Montážne práce a ostatné						
	Súčet:						
	Spolu EPS Eur bez DPH:						

Položka č.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
	Spolu EPS Eur s DPH:						